



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro em terreno anexo à obra, incluindo limpeza e remoção de todos os materiais no final da mesma e todos os trabalhos referentes ao estabelecido no plano de segurança e saúde e no plano de gestão de resíduos.		
1	1.1.1	Montagem	UN	1
2	1.1.2	Desmontagem, limpeza e remoção de todos os materiais.	UN	1
3	1.1.3	Manutenção Mensal	UN	1
	2	Recuperação do Pontão		
4	2.1	Remoção de todos os elementos estruturais em elevado estado de degradação e transporte para aterro autorizado	UN	1
	2.2	Fornecimento e instalação dos elementos de madeira e respetivas ligações		
5	2.2.1	Fornecimento e instalação de Estacas em postes com Ø entre 13 e 16 cm, em pinho nacional, com alturas variáveis de acordo com a necessidade técnica da estrutura, cravadas no mínimo 150 cm, incluindo todos os acessórios necessários à correta execução dos trabalhos	UN	26
6	2.2.2	Fornecimento e instalação de Vigas transversais, em pinho nacional, duplas fixas aos pilares através de varão roscado com a secção de 22.5x7.5 cm, incluindo todos os acessórios necessários à correta execução dos trabalhos	UN	13
7	2.2.3	Fornecimento e instalação de 6 fiadas de Barrotes longitudinais, em pinho nacional, colocados a todo o comprimento das estruturas de secção 15x7.5 cm, incluindo todos os acessórios à correta execução dos trabalhos	ml	40
8	2.2.4	Fornecimento e instalação de Deck de face estriada de 14.5x28 mm de espessura, fixado na parte superior e perpendicular aos barrotes, incluindo todos os acessórios necessários à correta execução dos trabalhos	UN	50
	2.2.5	Guarda Corps		
9	2.2.5.1	Fornecimento e instalação de Pilares 14x9 cm, com entalhes para receber o guarda corpos, incluindo todos os acessórios necessários à correta execução dos trabalhos	UN	13
10	2.2.5.2	Fornecimento e instalação de Corrimão 14.5x2.8 cm e 2 fiadas de tábuas de segurança 14.5x2.8 cm, ambos fixos através de parafusos de rosca parcial	ml	75