

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	<b>1</b>	<b>Estaleiro</b>				
<b>1</b>	1.1	Execução e montagem, conservação, manutenção e desmontagem de estaleiro adequado à dimensão da obra, incluindo implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS ), Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD ), Sinalização temporária das várias frentes de trabalho, de acordo com a legislação em vigor, bem como a mobilização e desmobilização de todos os meios humanos e de equipamentos necessários à execução da obra de acordo com a unidade de faseamento definido.	VG	1	0	0,00
	<b>2</b>	<b>Diversos</b>				
<b>2</b>	2.1	Execução da demolição da cobertura constituída por asnas de madeira e telhas de marselha, com recurso a equipamento mecânico e manual, separação e triagem dos resíduos, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado.	VG	1	0	0,00
<b>Total</b>						<b>0,00</b>