

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Escarificação de pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados para vazadouro licenciado.	m2	1620
2	1.2	Fresagem de pavimento, quando necessário, para um correto nivelamento das intersecções, incluindo remoção dos produtos resultantes para local de depósito licenciado.	m2	1500
	2	Pavimentos, Revestimentos e Contenção		
3	2.1	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, incluindo remoção dos produtos escavados.	m2	2200
4	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de base em material granular britado de granulometria extensa, em duas camadas de 0,15 m cada, após compactação, incluindo transporte.	m2	2200
5	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de tout venante com 0,05m de espessura, após compactação, incluindo transporte.	m2	5000
6	2.4	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa AC20 REG 50/70 (MBD) com 0,05 m de espessura, incluindo rega de impregnação à razão de 1,20 Kg/m2 com emulsão catiónica de rotura lenta .	m2	600
7	2.5	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf 50/70 (BB) com 0,04 m de espessura média, após cilindramento incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,5 Kg/m2 .	m2	8820,9
8	2.6	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 surf 50/70 (BB) com 0,06 m de espessura média, após cilindramento incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0,5 Kg/m2 .	m2	2178
9	2.7	Fornecimento e aplicação de saibro nas zonas dos lotes onde se prevê a escarificação de pavimento.	m3	141,141