

## ANEXO 7- EXEMPLO ESCLARECIMENTOS E ERROS E OMISSÕES

(a que se refere a alínea I) do artigo 8.º dos Termos de Referência)

Empreitada:						
Cód. Artigo	Descrição	Unidade	Qt. Projeto	Qt	diferencial	Observações
4	<b>OBRAS ACESSÓRIAS</b>					
4.12	Execução e aplicação de guarda/corrimão em perfis/tubulares de ferro com 1,10m de altura, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos; inclui encastramento e selagem dos prumos, metalização e acabamento com três demãos de tinta do tipo "Hammerit da "Robbialac" ou equivalente e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.					Artigo alterado.
6	<b>REDE DRENAG. ÁGUAS PLUVIAIS</b>					
6.8	Execução da rede de águas pluviais, em tubo de polipropileno corrugado (PP-SN8), com 315mm de diâmetro, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos; inclui abertura e tapamento/compactação de vala e remoção das terras excedentes para vazadouro e "ou" de acordo com o plano de gestão de resíduos, regularização do fundo da vala, assentamento em almofada de saibro ou areia, com altura igual a 1/4 do diâmetro do coletor, fita sinalizadora, fornecimento, assentamento de tubagens e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários à sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.	ml	434,8	499,8	65	Quantidade alterada
8	<b>EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA</b>					
8.27	Sinalização Vertical - Fornecimento e aplicação de sinalização vertical "de código", sinal de obrigação "D7e - pista obrigatória para peões e velocípedes", circular com D=0,70m, refletorizado e completo, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos; incluindo implantação, abertura de caboucos, fundação em betão pobre, aterro e compactação e remoção das terras excedentes para vazadouro e "ou" de acordo com o plano de gestão de resíduos, elementos ou estrutura de suporte/peças de ligação, com acabamento galvanizado e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos, necessários à sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.	un	2,00	3,00	1	Quantidade alterada
13.	<b>DIVERSOS</b>					
13.12	Fornecimento e aplicação de tubo PEAD DN125 6KgF/cm² maciçado aplicado nas travessias, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos; inclui todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários à sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.	ml	63,00	110,00	47,00	Esclarecimento - Este tubo servirá de negativo para os tubos da rede de rega. Atravessamento da via na zona da rotunda.

### OMISSÕES

Cód. Artigo	Descrição	Unidade	Qt. Projeto	Qt	diferencial	Observações
13.13	<b>DIVERSOS</b> Reconstrução de caixas de saneamento existentes, de modo a que as tampas não coincidam com os lancis propostos. Inclui-se todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	un	3			