

Incêndios 2024 - Vias e arruamentos, incluindo sinalização rodoviária: Troço no Caminho das Bouças

Silva Escura

Artigo	Designação	Quantidades	UND	Preços unitários	TOTAIS
1	Capítulo I - Recuperação da via				
1.1	Limpeza da área afecta ao fogo, bermas, valetas e taludes, incluindo transporte a depósito de produtos sobranes.	5650	m ²		€ 0,00
1.2	Abertura de caixa nas bermas (0,20m) e colocação de tout-venant.	1695	m ²		€ 0,00
1.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70.	5650	m ²		€ 0,00
1.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	5650	m ²		€ 0,00
2	Capítulo II - Sinalização rodoviária				
2.1	Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, republicado na Declaração de Retificação n.º 60-A/2019, de 20 de dezembro, metálica, dimensão Normal 70/90, pintada correctamente e fixadas com prumo metálico galvanizado de secção redonda 2", galvanizado, abraçadeiras, incluindo maciço de fundação 0,35x0,35x0,50m. Reflectorização tipo Diamond Grad 3M™ com lâmina retrorreflectante microprismas:				
2.1.1	Sinais de direção de via - J2. Dimensões 1,50x0,33m	4	un		€ 0,00
2.2	Placa N1 de alumínio nas medidas de 1050X750mm.	2	un		€ 0,00
2.3	Pintura de marcas rodoviárias com tinta branca e refletora de acordo com os regulamentos:				
2.3.1	Marca longitudinal, linha branca contínua com 0,15 m de largura em guias.	3000	m		€ 0,00
2.3.2	Marca longitudinal, linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço espaço com 5/2 m.	1500	m		€ 0,00
2.4	Fornecimento e aplicação de placa de publicidade à empreitada em material Skybond nas dimensões de 1,20x0,80 m de acordo com o layout a fornecer pelo dono de obra, incluindo prumo galvanizado e todas as peças e trabalhos necessários 1um	1	un		€ 0,00
				Total	€ 0,00
				Total com IVA 6%	€ 0,00