

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.13/2025	Incêndios 2024 - Vias e arruamentos, incluindo sinalização rodoviária: Troço no Caminho das Bouças		
	1	Capítulo I - Recuperação da via		
1	1.1	Limpeza da área afecta ao fogo, bermas, valetas e taludes, incluindo transporte a depósito de produtos sobranes.	m2	5650
2	1.2	Abertura de caixa nas bermas (0,20m) e colocação de tout-venant.	m2	1695
3	1.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m ² de betume fluidificado MC70.	m2	5650
4	1.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	5650
	2	Capítulo II - Sinalização rodoviária		
	2.1	Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, republicado na Declaração de Retificação n.º 60-A/2019, de 20 de dezembro, metálica, dimensão Normal 70/90, pintada correctamente e fixadas com prumo metálico galvanizado de secção redonda 2", galvanizado, abraçadeiras, incluindo maciço de fundação 0,35x0,35x0,50m. Reflectorização tipo Diamond Grad 3M com lâmina retrorreflectante microprismas:		
5	2.1.1	Sinais de direcção de via - J2. Dimensões 1,50x0,33m	UN	4
6	2.2	Placa N1 de alumínio nas medidas de 1050X750mm.	UN	2
	2.3	Pintura de marcas rodoviárias com tinta branca e refletora de acordo com os regulamentos:		
7	2.3.1	Marca longitudinal, linha branca contínua com 0,15 m de largura em guias.	m	3000
8	2.3.2	Marca longitudinal, linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço espaço com 5/2 m.	m	1500
9	2.4	Fornecimento e aplicação de placa de publicidade à empreitada em material Skybond nas dimensões de 1,20x0,80 m de acordo com o layout a fornecer pelo dono de obra, incluindo prumo galvanizado e todas as peças e trabalhos necessários 1 um	UN	1