

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.14/2 025	Incêndios 2024 - Vias e arruamentos, incluindo sinalização rodoviária - Troço no Caminho da Fonte Fria		
	1	<b>Capítulo I - Recuperação da plataforma</b>		
1	1.1	Desmatização e limpeza da área afecta ao caminho, incluindo arranque de toqueiros nos alargamentos, limpeza de taludes e transporte a depósito de produtos sobranes.	m2	850
2	1.2	Regularização e compactação da plataforma com inclinações.	m2	2200
3	1.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m <sup>2</sup> de betume fluidificado MC70.	m2	2200
4	1.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	m2	2200
	2	<b>Capítulo II - Diversos</b>		
5	2.1	Fornecimento e aplicação de placa de publicidade à empreitada em material Skybond nas dimensões de 1,20x0,80 m de acordo com o layout a fornecer pelo dono de obra, incluindo prumo galvanizado e todas as peças e trabalhos necessários	UN	1