

Artigo	Designação	Quantidades	UND	Preços unitários	TOTAIS
<b>1</b>	<b>Capítulo I - Recuperação da plataforma</b>				
1.1	Desmatção e limpeza da área afecta ao caminho, incluindo arranque de toqueiros nos alargamentos, limpeza	850	m <sup>2</sup>		€ 0,00
1.2	Regularização e compactação da plataforma com inclinações.	2200	m <sup>2</sup>		€ 0,00
1.3	Impregnação betuminosa à taxa de 1,0kg/m <sup>2</sup> de betume fluidificado MC70.	2200	m <sup>2</sup>		€ 0,00
1.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,05m depois da compactação.	2200	m <sup>2</sup>		€ 0,00
<b>2</b>	<b>Capítulo II - Diversos</b>				
2.1	Fornecimento e aplicação de placa de publicidade à empreitada em material Skybond nas dimensões de 1,20x0,80 m de acordo com o layout a fornecer pelo dono de obra, incluindo prumo galvanizado e todas as peças e trabalhos necessários	1	un		€ 0,00
				<b>Total</b>	<b>€ 0,00</b>

Total com IVA 6%	€ 0,00
------------------	--------