

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro	VG	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde.	VG	1
3	1.3	Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos.	VG	1
	2	BETÃO EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS		
4	2.1	Movimento de terras para a abertur de caboucos do muro. Inclui aterro.	m3	71,92
5	2.2	Fornecimento e colocação de betão armado, na execução de muro de suporte, incluindo betão C30/37 XC2, armaduras A500NR, cofragem reta não à vista em muros de encosto MS1 e MS2, executados de forma faseada, com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR , inclui abertura e fecho de cabouco e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projecto com 40% de desperdício de betão.	m3	152,76
	3	GRADEAMENTOS		
	3.1	Gradeamento por cima do muro.		
6	3.1.1	Fornecimento e aplicação de guarda metálica, com estereotomia igual à já existente na vedação da escola, com tratamento de metalização e pintura esmaltada (RAL 9005), incluindo fixação ao muro de suporte em betão armado e todos os trabalhos e materiais necessários a sua correta aplicação.	m	21,27
7	3.2	Fornecimento e aplicação de tratamento de pintura no gradeamento do Recinto Escolar da EB 2/3 São Torcato. Tratamento de Pintura correspondente a lixagem com meios manuais e mecânicos, pintura de primário e tinta de esmalte nas demãos necessárias ao perfeito acabamento, incluindo todos os meios e equipamentos necessários a execução do trabalho.	ml	398,76