

INCÊNDIOS 2024 - VIAS E ARRUAMENTOS, INCLUINDO SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TROÇO DA EN16, FOZ E RUA DE ST.º ANTÓNIO

PESSEGUEIRO DO VOUGA

Artigo	Designação	Quantidades	UND	Preços unitários	TOTAIS
1	Capítulo I - Recuperação de via e Sinalização rodoviária				
1.1	Limpeza de bermas valetas e taludes até à ecopista, com meios mecânicos e manuais, incluindo transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	15000	m²		€ 0,00
1.2	Fresagem de pavimento betuminoso queimado, numa espessura de 7cm, incluindo remoção de produtos a depósito do dono de obra, localizado a 10km.	1150	m²		€ 0,00
1.3	Rega de colagem betuminosa à taxa de 1,0kg/m² de betume fluidificado MC70.	1150	m²		€ 0,00
1.4	Camada de desgaste em betão betuminoso aplicado na espessura de 0,07m depois da compactação.	1150	m²		€ 0,00
1.5	Fornecimento e assentamento de sinalização vertical, de acordo com o Regulamento de Sinalização de Trânsito, republicado na Declaração de Retificação n.º 60-A/2019, de 20 de dezembro, metálica, dimensão Normal 70/90, pintada correctamente e fixadas com prumo metálico galvanizado de secção redonda 2", galvanizado, abraçadeiras, incluindo maciço de fundação 0,35x0,35x0,50m. Reflectorização tipo Diamond Grad 3M™ com lâmina retrorreflectante microprismas:				
1.5.1	Sinais de Perigo	14	un		€ 0,00
1.5.2	Sinais de informação	6	un		€ 0,00
1.5.3	Baia direcional 06b	20	un		€ 0,00
1.5.4	Baliza de posição 07a (30cm)	12	un		€ 0,00
1.5.5	Sinais de direcção de via - J2. Dimensões 1,50x0,33m	14	un		€ 0,00
1.5.6	Placa de turismo, fundo azul com dizeres igual à existente de alumínio nas medidas de 1700X1700mm.	1	un		€ 0,00
1.5.7	Placa N1 de alumínio nas medidas de 1050X750mm.	2	un		€ 0,00
1.6	Pintura de marcas rodoviárias com tinta branca e refletora de acordo com os regulamentos:				
1.6.1	Marca longitudinal, linha branca contínua com 0,15 m de largura em guias.	2000	m		€ 0,00
1.6.2	Marca longitudinal, linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relação traço espaço com 5/2 m.	1000	m		€ 0,00
1.7	Delineadores bidireccionais, de secção polidédrica, reflector branco (frente e trás, para faixa direita e esquerda), incluindo fornecimento e assentamento.	110	un		€ 0,00
1.8	Fornecimento e assentamento de guardas de segurança simples, metálicas, incluindo prumos de fixação, reflectores (4 em 4 m), amortecedores, parafusos e secções terminais, e com protecção (saia) em chapa. A aplicar nas curvas e outros locais a indicar pela fiscalização. Terminais enterrados.	180	m		€ 0,00
1.9	Pintura de muros em branco, incluindo limpeza e lavagem do fumo preto e rebocos pontuais em juntas ou batidas.	750	m²		€ 0,00

1.10	Fornecimento e assentamento de abrigo de passageiros com estrutura metalizada e lacada, laterais, banco RAL9007, da Vecco ou equivalente, aprovado pela fiscalização, incluindo remoção do destruído.	1	un		€ 0,00
2	Capítulo II - Diversos				
2.1	Fornecimento e aplicação de placa de publicidade à empreitada em material Skybond nas dimensões de 1,20x0,80 m de acordo com o layout a fornecer pelo dono de obra, incluindo prumo galvanizado e todas as peças e trabalhos necessários	1	un		€ 0,00
Total					€ 0,00
Total com IVA 6%					€ 0,00